

4:2

ACO Box Concept® Service**Driftsättning**

Pumpstation – inomhus



Anläggningen funktionstestas och lämnas driftsatt och klar för drift

Driftsättning

Enligt våra rekommendationer ska pumpstationer genomgå driftsättning inför uppstart. Driftsättningen ska omfatta hela pumpanläggningen som kan bestå av anslutningar av inloppsledning och tryckledning, anslutningspunkt för pumpar, ventiler och backventiler. Innan driftsättning kan ske måste anläggningen vara slutmonterad. ACO-certifierad servicetekniker besöker er på plats.

Dokumentation

Efter genomförd driftsättning upprättas en service rapport. Denna fungerar som intyg på att anläggningen är korrekt installerad enligt tillverkarens föreskrifter. Rapporten säkerställer att alla komponenter är monterade och minimerar risk för kostsamma oplanerade stopp.

Förberedelser

- Styrskåp ska vara monterad och ansluten enligt tillverkarens föreskrifter
- Givare och pumpar ska vara anslutna till styrskåp samt installerade i pumpstation enligt tillverkarens föreskrifter
- Pumpstationen ska vara städad och rengjord
- Pumpstationen ska vara vattenfylld
- I anslutning till berörda enheter ska det finnas vatten och möjlighet för inkoppling av elektrisk utrustning vid behov

Innehåll**Du får:**

- En anläggning klar för drift
- En anläggning med förlängd livslängd
- En ökad totalekonomi
- Trygghet med en fungerande anläggning

Detta innebär:

- Att anläggningen provkörs och injusteras
- Att styrskåp och givare för pumpstation funktionstestas
- Att driftsättning genomförs av ACO-certifierad servicetekniker
- Att ACO Nordic säkerställer att alla komponenter är monterade
- Utbildning av drift- och skötselpersonal

Dokumentation

- Service rapport

Passar till

- ACO Sinkamat-K
- ACO Mulistar
- Multi Mini
- Multi Pro PE
- Multi UF
- Box Concept Lift 1–7

För andra pumpstationer kontakta ACO Nordic.

Tillval

- Slutmontering: Box Concept Service 4:1
- 3-månaders tillsyn för kommersiell verksamhet, 6-månaders tillsyn för flerfamiljshus och 12-månaders tillsyn för enfamiljshus, Box Concept Service 4:3

RSK nr 554 74 90