



LK Shuntskåp VS2 Prefab

LK Shuntskåp VS2 Prefab levereras som en komplett enhet med monterad LK Fördelarshunt VS2 och LK Värmekretsfordelare RF inklusive kopplingar för anslutning av golvvärmerör dim 16.

Obs! Skåpet är avsett för högermontage, d.v.s. anslutning till shuntgruppen görs från skåpets högra sida, via skåpsbotten.



Skåpet har en tät botten med rörgenomföringar av gummi. Skåpsbotten är försedd med dränagestos vilket gör att eventuellt läckagevatten dräneras till en inspektionsbar plats. Skåpet är tillverkat av 1 mm pulverlackerad stålplåt, RAL 9016. Skåpet är avsett att monteras inbyggt i vägg alternativt utvändigt på vägg. Minsta regeltjocklek vid inbyggnad är 95 mm.

Till skåpet finns olika lösningar för ram/lucka beroende på var skåpet monteras och vilka estetiska krav som ställs:

Ram/lucka i standardutförande är tillverkat av pulverlackerad stålplåt, RAL 9016.

Det finns två typer av ram/lucka i standardutförande beroende på om skåpet är monterat in- eller utvändigt på innervägg.

Vid utvändigt montage ska skåpet även kompletteras med sockel för döljande av rör mellan skåp och golv.

Vid montage i rum med tätskikt på vägg ska skåpet kompletteras med LK Våtzonslucka PRESEAL som ansluts till väggens tätskikt.

För en diskret / dold installation av LKs skåp kan man med fördel använda LK Gipslucka HIDDEN.

För mer information om respektive ram/ lucka, se produktsortimentet.

Skåpet levereras med rörgenomföringar, bälgmuff för dränage, 1,5 meter tomrör för dränage, dränageböj med utloppsbricka, kabelgenomföringar för rumsreglering, sprutskydd samt monteringsanvisning.

Baksidan av skåpet är försett med fyra stycken förmonterade M8 muttrar som kan användas för infästning mot LK Skåpsstativ då man önskar montera skåpet innan en betongplatta gjuts.

För andra ev. varianter samt skräddarsydda skåpslösningar kontakta oss på LK.

Artikel	Bredd	Höjd	Djup	Antal kretsar	Vikt (kg)	Förpackning
243 53 84	800 mm	710 mm	95 mm	7	22,2	1/11